



161012050618

# 建设项目竣工环境保护 验收监测表

(2017)苏测(验)字第(0602)号

项目名称: 外墙装饰 GRC 材料、钢纤维阴井盖生产

委托单位: 溧阳市昆仑陶立克有限公司

常州苏测环境检测有限公司

2018 年 6 月

承 担 单 位：常州苏测环境检测有限公司

法 人：蒋国洲

项目负责人：李游

报告编写：李游

一 审：杨晶

二 审：张键

签 发：蒋国洲

现场监测负责人：李游

参 加 人 员：姜建伶、陈亦平、李慧君、王慧茹、郭云花、王燕、  
毛品梅等

常州苏测环境检测有限公司（负责单位）

电话：0519—89883298

传真：0519—83984199

邮编：213125

地址：常州市新北区汉江路 128 号 8 号楼 4 楼

表一

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |                            |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|-----|
| 建设项目名称    | 外墙装饰 GRC 材料、钢纤维阴井盖生产项目                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |                            |     |
| 建设单位名称    | 溧阳市昆仑陶立克有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |                            |     |
| 建设项目性质    | 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 征地搬迁 <input type="checkbox"/> 其它 <input checked="" type="checkbox"/> (划√)                                                                                                                                                                  |         |          |                            |     |
| 建设地点      | 溧阳市埭头工业区                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                            |     |
| 主要产品名称    | 外墙装饰 GRC 材料                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 钢纤维阴井盖   |                            |     |
| 设计生产能力    | 30000 米/年                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 7000 套/年 |                            |     |
| 实际生产能力    | 0 (不再生产)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 7000 套/年 |                            |     |
| 环评时间      | 2004 年 11 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 开工日期     | /                          |     |
| 调试时间      | 已投产                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 现场监测时间   | 2018.06.02、06.03、6.22、6.23 |     |
| 环评报告表审批部门 | 溧阳市行政审批中心                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 环评表编制单位  | 溧阳市昆仑陶立克有限公司               |     |
| 环保设施设计单位  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 环保设施施工单位 | /                          |     |
| 投资总概算     | 200 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 环保投资总概算 | 20 万元    | 比例                         | 10% |
| 实际总概算     | 200 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 环保投资    | 20 万元    | 比例                         | 10% |
| 验收监测依据    | 1、《中华人民共和国建设项目环境保护管理条例》(国务院令 第 253 号, 2017 年 6 月修订);<br>2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号, 2017 年 11 月 20 日);<br>3、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》(环境保护部办公厅, 2015 年 12 月 30 日, 环办[2015]113 号);<br>4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(江苏省环境保护局, 苏环管[97]122 号);<br>5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部 2018 第 9 号); |         |          |                            |     |

续表一

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>验收监测依据</p> | <p>6、《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）；</p> <p>7、《外墙装饰 GRC 材料、钢纤维阴井盖生产项目环境影响报告表》（溧阳市昆仑陶立克有限公司，2004年11月1日）；</p> <p>8、《外墙装饰 GRC 材料、钢纤维阴井盖生产项目环境影响报告表的批复》（溧阳市行政审批中心，2004年11月2日）。</p> <p>9、《外墙装饰 GRC 材料、钢纤维阴井盖生产项目竣工环境保护验收检测方案》（常州苏测环境检测有限公司，2018年5月31日）</p> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

续表一

验收监测  
标准标号、  
级别、限值

1.污水:

该厂区实行“雨污分流、清污分流”制，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网进污水处理厂处理。废水具体执行标准见下表:

| 污染源  | 污染物   | 标准限值（mg/L） | 标准来源                  |
|------|-------|------------|-----------------------|
| 生活污水 | pH 值  | 6-9        | 溧阳市埭头污水处理有限公司<br>接管标准 |
|      | 化学需氧量 | 500        |                       |
|      | 悬浮物   | 400        |                       |
|      | 总磷    | 35         |                       |
|      | 氨氮    | 3          |                       |

2.废气

搅拌工序的粉尘无组织排放。

废气具体执行标准见下表:

| 污 染 物 | 限 值                                  |                  |                    |                                         | 标准来源                                                       |
|-------|--------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|       | 最高允许<br>排放浓度<br>（mg/m <sup>3</sup> ） | 排气筒<br>高度<br>（m） | 排放<br>速率<br>（kg/h） | 无组织排放监<br>控浓度限值<br>（mg/m <sup>3</sup> ） |                                                            |
| 颗粒物   | /                                    | /                | /                  | 1.0                                     | 《大气污染物综合排<br>放标准》<br>（GB16297-1996）表<br>2 中无组织排放监控<br>浓度限值 |

3.噪声

该项目东、南、西、北厂界昼间噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准。噪声具体执行标准见下表:

| 监测对象 | 类别  | 昼间      | 夜间 | 执行标准                               |
|------|-----|---------|----|------------------------------------|
| 厂界噪声 | 2 类 | 60dB(A) | /  | 《工业企业厂界环境噪声排放<br>标准》（GB12348-2008） |

#### 4、总量控制指标

该项目污染物总量控制按照环评及批复要求执行。总量控制指标见下表：

| 种类 | 污染物名称              | 总量控制指标（t/a） | 依据    |
|----|--------------------|-------------|-------|
| 废水 | 废水量                | 200         | 变动分析  |
|    | COD                | 0.07        |       |
|    | SS                 | 0.06        |       |
|    | NH <sub>3</sub> -N | 0.007       |       |
|    | TP                 | 0.0006      |       |
| 固废 | 一般固废               | 全部综合利用或安全处置 | 环评及批复 |
|    | 危险废物               |             |       |

表二

主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

一、建设项目概况

溧阳市陶立克有限公司位于溧阳市埭头镇工业园区。由于市场需求及公司发展要求，企业拟投资 200 万元利用厂区原有厂房，建设“外墙装饰 GRC 材料、钢纤维阴井盖生产项目”。设计生产能力为 GRC 装饰线条 30000 米/年，钢纤维阴井盖 7000 套/年。

溧阳市陶立克有限公司于 2004 年 11 月 1 日编制完成了《外墙装饰 GRC 材料、钢纤维阴井盖生产项目》环境影响报告表，并于 2004 年 11 月 2 日获得溧阳市行政审批中心的批复意见。

根据现场勘查，企业实际投资 200 万元，“外墙装饰 GRC 材料、钢纤维阴井盖生产项目”已生产并达到设计生产能力，可以开展项目全部竣工环境保护验收工作。实际生产能力为钢纤维阴井盖 7000 套/年，GRC 装饰线条不再生产。

本项目现有员工 7 人，采用一班制（每班 8 小时）生产，年工作 200 天。

项目产品规模及环保工程内容见表 2-1，全厂生产设备见表 2-2，原辅料消耗情况见表 2-3。

续表二

| 表 2-1 产品规模及环保工程 |      |                                                            |           |                               |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 类别              |      | 环评/批复内容                                                    |           | 实际建设内容                        |
| 建设项目            |      | GRC 装饰线条 30000 米/年, 钢纤维阴井盖 7000 套/年                        |           | 钢纤维阴井盖 7000 套/年, GRC 装饰线条不再生产 |
| 环保工程            | 废水处理 | 该厂区实行“雨污分流、清污分流”制, 废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网进污水处理厂处理。 |           | 与环评一致                         |
|                 | 废气处理 | 无组织废气<br>搅拌废气无组织排放。                                        |           | 与环评一致                         |
|                 | 噪声处理 | 高噪声设备做减震处理、吸声材料减噪、距离衰减。                                    |           | 与环评一致                         |
|                 | 固废处理 | 一般固废                                                       | 生活垃圾环卫清运。 | 与环评一致                         |

| 表 2-2 生产设备一览表          |         |          |              |
|------------------------|---------|----------|--------------|
| 项目名称                   | 环评/批复内容 |          | 实际建设内容 (台/套) |
|                        | 设备名称    | 数量 (台/套) |              |
| 外墙装饰 GRC 材料、钢纤维阴井盖生产项目 | 压机      | 1        | 1            |
|                        | 电焊机     | 6        | 6            |
|                        | 切断机     | 1        | 3            |
|                        | 喷浆机     | 1        | 0            |
|                        | 搅拌机     | 1        | 1            |
|                        | 振动平台    | /        | 5            |
|                        | 钢筋调试机   | /        | 1            |
|                        | 叉车      | /        | 2            |
|                        | 剪板机     | /        | 1            |
|                        | 折板机     | /        | 1            |
|                        | 冲床      | /        | 1            |

备注: ①企业实际淘汰了 GRC 装饰线条生产, 故淘汰了喷浆机设备; ②企业主要生产工艺为搅拌和压机压模, 企业主要产能设备搅拌机和压机不变, 而企业增加的切断机、振动平台、钢筋调试机、剪板机、折板机、冲床以及叉车为生产过程中的辅助性设备, 此设备的增加并未改变产能的大小。


| 表 2-3 主要原辅材料消耗一览表      |         |            |              |
|------------------------|---------|------------|--------------|
| 项目                     | 环评/批复内容 |            | 实际年耗量 (单位/年) |
|                        | 原辅料名称   | 年耗量 (单位/年) |              |
| 外墙装饰 GRC 材料、钢纤维阴井盖生产项目 | 黄砂      | 130t       | 130t         |
|                        | GRC 水泥  | 65t        | 65t          |
|                        | 带钢      | 120t       | 120t         |

备注: 由于 GRC 装饰线条停产, 因此原辅料用量按照一半折算。



续表二

二、生产工艺流程及产污环节（N-噪声、S-固废、G-废气、W-废水）  
钢纤维阴井盖生产工艺流程



说明：验收期间该生产工艺流程与环评一致。

工艺简介：

黄砂、石子、GRC 水泥及钢纤维先加水经搅拌机搅拌，带钢压圆之后，与之一一起进入压机压模，然后脱模养护，制成产品。

三、主要产污环节

生产过程及配套公用工程中主要产污环节如下：

（1）废水：该厂区实行“雨污分流、清污分流”制，废水主要生活污水。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网进污水处理厂处理。

（2）噪声：本项目生产过程主要噪声源为车间设备运行产生，采用高噪声设备做减震处理、吸声材料减噪、距离衰减等措施降噪。

（3）废气：本项目生产过程中搅拌机废气无组织排放。

（4）固体废物：生活垃圾环卫清运，边角料收集后回用。

表三、建设项目变动环境影响分析

根据江苏省环境保护厅文件《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256 号）第三条：“建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环保验收管理”。该项目变动环境影响分析情况如下：

| 序号   | 环评内容                                   | 实际变动情况                                                             | 备注                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生产规模 | GRC 装饰线条 30000 米/年                     | 不再生产该产品                                                            | /                                                                                                                               |
| 生产设备 | 压机 1 台、电焊机 6 台、切断机 1 台、喷浆机 1 台、搅拌机 1 台 | 压机取消、喷浆机取消，切断机增加 2 台、新增 5 台振动平台、1 台钢筋调试机、2 台叉车、1 台剪板机、1 台折板机、1 台冲床 | 企业实际淘汰了 GRC 装饰线条生产，故淘汰了喷浆机设备；企业主要生产工艺为搅拌和压机压模，企业主要产能设备搅拌机和压机不变，而企业增加的切断机、振动平台、钢筋调试机、剪板机、折板机、冲床以及叉车为生产过程中的辅助性设备，此设备的增加并未改变产能的大小。 |
| 原辅材料 | 黄砂 260t、GRC 水泥 130t、带钢 120t            | 石子 5t、黄砂 130t、GRC 水泥 65t、带钢 120t                                   | 企业实际淘汰了 GRC 装饰线条生产，只生产钢纤维阴井盖，故黄砂和 GRC 水泥的用量相应减少为原环评的一半；石子仅作为增加产品硬性的添加剂，不影响产能。                                                   |

表四、监测内容及图示

一、主要污染源、污染物处理和排放流程：

根据该项目现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况及本次验收监测内容具体见下表 3-1。

表 3-1 项目主要污染物产生、防治、排放及验收监测情况一览表

| 污染类别 | 污染源                   | 污染因子                  | 防治措施                          | 排放情况                 | 验收监测情况                                |
|------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 废气   | 未收集的搅拌工序废气            | 颗粒物                   | /                             | 无组织排放                | 上风向 1 个点位，下风向 3 个点位，每天监测 3 次，连续监测 2 天 |
| 废水   | 生活污水                  | pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、 | 化粪池                           | 进入市政污水管网，最终排入污水处理厂处理 | 1 个接管口，每天监测 4 次，连续监测 2 天              |
| 噪声   | 本项目生产过程主要噪声源为生产设备运行产生 |                       | 采用高噪声设备做减震处理、吸声材料减噪、距离衰减等措施降噪 | 持续排放                 | 东、西、南、北厂界各设 1 个监测点，昼间监测 1 次，连续监测 2 天  |
| 固废   | 一般固废                  | 边角料                   | 收集后回用                         | 零排放                  | 环境管理检查                                |
|      |                       | 生活垃圾                  | 环卫收集处置                        |                      |                                       |

二、质量保证及质量控制

1、监测分析方法

各项目监测分析方法见表 3-2。

表 3-2 监测分析方法

| 类别 | 项目名称  | 分析方法                                 |
|----|-------|--------------------------------------|
| 废气 | 颗粒物   | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T15432-1995） |
| 废水 | pH 值  | 《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》（GB/T6920-1986）    |
|    | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（GB11914-1989）    |
|    | 悬浮物   | 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB11901-1989）        |
|    | 氨氮    | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）    |
|    | 总磷    | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB11893-1989）    |
| 噪声 | 厂界噪声  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）       |

2、人员资质

现场采样、实验室分析及验收报告编制人员均持有上岗证。

3、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质

监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，保证验收监测分析结果的准确可靠性，在监测期间，样品采集、运输、保存，监测数据严格执行三级审核制度。质控情况见表3-3。

表3-3 质量控制一览表

| 污 染 物 | 样 品 数 | 质 控 样 |         |       |
|-------|-------|-------|---------|-------|
|       |       | 个 数   | 占 比 (%) | 合 格 率 |
| 化学需氧量 | 8     | 3     | 37.5    | 合格    |
| 悬浮物   | 8     | /     | /       | /     |
| 氨氮    | 8     | 2     | 25      | 合格    |
| 总磷    | 8     | 3     | 37.5    | 合格    |

#### 4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%~70%之间）内。

（3）烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。

#### 5、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。具体噪声校验表见表3-4。

表3-4 噪声校验一览表

| 监 测 日 期   | 校 准 设 备          | 标 准 值 (dB) | 校 准 值 (dB) |       | 校 准 情 况 |
|-----------|------------------|------------|------------|-------|---------|
|           |                  |            | 校 准 前      | 校 准 后 |         |
| 2018.6.22 | 声校准器<br>AWA6228B | 94         | 93.7       | 93.7  | 合格      |
| 2018.6.23 |                  |            | 93.7       | 93.7  | 合格      |

续表四

废气监测点位示意图:



注：○为无组织废气监测点；★为污水监测点；▲为噪声监测点。

| 点位图示 | 说明                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| ○    | 1#、2#、3#、4#为6月2日监测点位；5#、6#、7#、8#为6月3日监测点位。（1#、5#为上风向监测点位，其它为下风向监测点位） |
| ★    | 为废水接管口（生活污水）。                                                        |

天气情况:

| 监测日期       | 天气 | 气压 (kPa) | 温度 (℃) | 湿度 (%) | 风速 (m/s) | 风向 |
|------------|----|----------|--------|--------|----------|----|
| 2018.06.02 | 晴  | 101.6    | 26.7   | 48.9   | 1.4      | 东北 |
| 2018.06.03 | 多云 | 101.3    | 24.9   | 51.8   | 1.0      | 东  |

表五、废气监测结果

| 废气来源  | 监测项目                                                                | 监测时间       | 监测点位 | 监测结果（mg/m <sup>3</sup> ） |       |       |       | 执行标准<br>（mg/m <sup>3</sup> ） | 参照标准<br>（mg/m <sup>3</sup> ） | 备注                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
|       |                                                                     |            |      | 1                        | 2     | 3     | 最大值   |                              |                              |                        |
| 无组织废气 | 颗粒物                                                                 | 2018.06.02 | 1#   | 0.182                    | 0.164 | 0.164 | 0.182 | /                            | /                            | 1#及 5#为参照点，<br>不做限值要求； |
|       |                                                                     |            | 2#   | 0.128                    | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 1.0                          | /                            |                        |
|       |                                                                     |            | 3#   | 0.182                    | 0.164 | 0.182 | 0.182 |                              | /                            |                        |
|       |                                                                     |            | 4#   | 0.164                    | 0.164 | 0.164 | 0.164 |                              | /                            |                        |
|       |                                                                     | 2018.06.03 | 5#   | 0.218                    | 0.127 | 0.200 | 0.218 | /                            | /                            |                        |
|       |                                                                     |            | 6#   | 0.164                    | 0.164 | 0.182 | 0.182 | 1.0                          | /                            |                        |
|       |                                                                     |            | 7#   | 0.182                    | 0.164 | 0.218 | 0.218 |                              | /                            |                        |
|       |                                                                     |            | 8#   | 0.164                    | 0.182 | 0.218 | 0.218 |                              | /                            |                        |
| 结论    | 经监测，本项目无组织废气颗粒物周界外最大排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 |            |      |                          |       |       |       |                              |                              |                        |

表六、废水监测结果

| 监测点位            | 监测日期                                                              | 监测项目  | 监 测 结 果（mg/L） |      |      |      |           | 执行标准<br>标准值<br>（mg/L） | 参照标准<br>标准值<br>（mg/L） | 备注      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|------|------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------|
|                 |                                                                   |       | 1             | 2    | 3    | 4    | 均值或范围     |                       |                       |         |
| 污水接管口<br>（生活污水） | 2018.06.02                                                        | pH 值  | 7.17          | 7.23 | 7.19 | 7.20 | 7.17~7.23 | 6-9                   | /                     | pH 值无量纲 |
|                 |                                                                   | 化学需氧量 | 35            | 37   | 34   | 36   | 36        | 500                   |                       |         |
|                 |                                                                   | 悬浮物   | 12            | 14   | 13   | 16   | 14        | 400                   | /                     |         |
|                 |                                                                   | 氨氮    | 4.96          | 4.21 | 4.56 | 4.77 | 4.62      | 35                    | /                     |         |
|                 |                                                                   | 总磷    | 0.26          | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.26      | 3                     | /                     |         |
|                 | 2018.06.03                                                        | pH 值  | 7.16          | 7.19 | 7.20 | 7.19 | 7.16~7.20 | 6-9                   | /                     |         |
|                 |                                                                   | 化学需氧量 | 35            | 36   | 35   | 36   | 36        | 500                   | /                     |         |
|                 |                                                                   | 悬浮物   | 13            | 15   | 16   | 11   | 14        | 400                   | /                     |         |
|                 |                                                                   | 氨氮    | 4.56          | 4.47 | 4.88 | 5.12 | 4.76      | 35                    | /                     |         |
|                 |                                                                   | 总磷    | 0.24          | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25      | 3                     | /                     |         |
| 结论              | 经监测，废水总排口中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷排放浓度及 pH 值均符《污水综合排放标准》（GB8978-1996）相关标准。 |       |               |      |      |      |           |                       |                       |         |





表八、污染物排放总量核算

本项目未设置废水流量计，故根据企业水费单进行核算水量。企业自来水年用量为 180t/a，产污系数取 0.8，则产生污水 144t，故企业年产生污水 144t。具体污染物排放总量见下表：

| 污 染 物 |                    | 环评及批复量（t/a）                         | 实测计算值（t/a）           | 依据       |
|-------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|
| 废 水   | 废水量                | 200                                 | 144                  | 变动分析排放总量 |
|       | COD                | 0.07                                | $5.18\times 10^{-3}$ |          |
|       | SS                 | 0.06                                | $2.02\times 10^{-3}$ |          |
|       | NH <sub>3</sub> -N | 0.007                               | $6.75\times 10^{-4}$ |          |
|       | TP                 | 0.0006                              | $3.67\times 10^{-5}$ |          |
| 固 废   | 一般固废               | 全部综合利用或安全处置                         | 全部综合利用或安全处置          |          |
|       | 危险废物               |                                     |                      |          |
| 结 论   |                    | 经核算，废水排放量符合环评及批复要求；固废零排放，符合环评及批复要求。 |                      |          |

表九、工况核查

|                 |                                                                                                      |        |             |             |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 监测工况及必要的原材料监测结果 | 溧阳市昆仑陶立克有限公司在 2018 年 6 月 2 日、6 月 3 日、6 月 22 日、6 月 23 日两个工作日,生产设备及环保设施正常运行,生产工况稳定,符合验收监测要求。具体生产情况见下表: |        |             |             |            |
|                 | 监测日期                                                                                                 | 产品名称   | 设计日产量 ( 件 ) | 实际日产量 ( 件 ) | 生产负荷 ( % ) |
|                 | 2018.6.2                                                                                             | 钢纤维阴井盖 | 35 套/天      | 32 套/天      | 91.4       |
|                 | 2018.6.3                                                                                             | 钢纤维阴井盖 | 35 套/天      | 33 套/天      | 94.3       |
|                 | 2018.6.22                                                                                            | 钢纤维阴井盖 | 35 套/天      | 30 套/天      | 85.7       |
|                 | 2018.6.23                                                                                            | 钢纤维阴井盖 | 35 套/天      | 31 套/天      | 88.6       |
|                 | 1600h                                                                                                |        |             |             |            |
|                 |                                                                                                      |        |             |             |            |
|                 |                                                                                                      |        |             |             |            |

表十、环保检查结果

固体废物综合利用处理:

| 固废名称 | 属性       | 废物类别 | 治理措施  |       | 年产量 (单位/年) |       |
|------|----------|------|-------|-------|------------|-------|
|      |          |      | 环评/批复 | 实际处置  | 环评/批复      | 实际产量  |
| 生活垃圾 | 一般<br>固废 | /    | 环卫清运  | 与环评一致 | 2 吨        | 2 吨   |
| 边角料  |          |      | /     | 收集后回用 | /          | 0.8 吨 |

绿化、生态恢复措施及恢复情况:

绿化面积 3000m<sup>2</sup>。

环保管理制度及人员责任分工:

企业已制定环保管理制度, 配有兼职人员负责环境保护管理。

监测手段及人员配置:

无。

应急计划:

无。

存在的问题:

无。

其它:

无。

表十一、环评批复执行情况检查

本项目环评批复执行情况检查结果详见下表：

| 该项目环评批复意见                                                                                  | 实际执行情况检查结果                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。                                           | 采用高噪声设备做减震处理、吸声材料减噪、距离衰减<br>经监测，本项目北厂界、东厂界、南厂界、西厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 |
| 2、严格对原料进行把关，严禁使用产生异味的原材料。                                                                  | 没有使用产生异味的原材料，严格执行环评所说内容。                                                                        |
| 3、不得有工艺废水（包括冷却水）产生、排放                                                                      | 无工艺废水产生及排放，无冷却水产生及排放。                                                                           |
| 4、排水系统实行“雨污分流”：生活污水经自建的污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后方可排入市政污水管网；雨水、空调冷却水排入雨水管网。 | 该厂区实行“雨污分流、清污分流”制，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网进污水处理厂处理。                                       |
| 5、按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。严禁将各类生产废物、废料直接排放或混入生活垃圾中倾倒，防止造成二次污染。       | 已落实                                                                                             |
| 6、确保大气污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的二级标准；不得使用燃煤锅炉。                                  | 经监测，本项目无组织废气颗粒物周界外最大排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值                               |
| 7、加强厂区环境综合整治，做好厂区绿化、美化工作。                                                                  | 已落实                                                                                             |

表十二、验收监测结论及建议

一、验收监测结论:

1、项目概况

溧阳市昆仑陶立克有限公司位于溧阳市埭头镇工业园区。由于市场需求及公司发展要求,企业拟投资 200 万元利用厂区原有厂房,建设“外墙装饰 GRC 材料、钢纤维阴井盖生产项目”。设计生产能力为 GRC 装饰线条 30000 条/年,钢纤维阴井盖 7000 套/年。

溧阳市昆仑陶立克有限公司于 2004 年 11 月 1 日编制完成了《外墙装饰 GRC 材料、钢纤维阴井盖生产项目》环境影响报告表,并于 2004 年 11 月 2 日获得溧阳市行政审批中心的批复意见。

根据现场勘查,企业实际投资 200 万元,“外墙装饰 GRC 材料、钢纤维阴井盖生产项目”已生产并达到设计生产能力,可以开展项目全部竣工环境保护验收工作。实际生产能力为钢纤维阴井盖 7000 套/年,GRC 装饰线条不再生产。

本项目现有员工 7 人,采用一班制(每班 8 小时)生产,年工作 200 天。

溧阳市昆仑陶立克有限公司在 2018 年 6 月 2 日、6 月 3 日、6 月 22 日、6 月 23 日四个工作日对该项目进行了现场验收监测,生产设备及环保设施正常运行,生产工况稳定,符合验收监测要求。

2、废水:经监测,2018 年 6 月 2 日、6 月 3 日废水总排口中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷排放浓度及 pH 值均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)相关标准。

3、废气:

无组织废气

经监测,2018 年 6 月 2 日、6 月 3 日项目无组织废气颗粒物周界外最大排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中无组织排放浓度限值。

续表十二

4、噪声：经监测，2018年6月22日、6月23日，本项目北厂界、东厂界、南厂界、西厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

5、固体废物：生活垃圾环卫清运。

二、建议

无。

三、附件

- 1、本项目环评批复；
- 2、污水处置协议；
- 3、验收报告表编制人员资质证书；
- 4、厂方提供的相关资料。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

|                                             |              |          |                                    |               |                       |              |                       |               |                  |                       |              |               |           |             |        |
|---------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|--------|
| 填表单位（盖章）：                                   |              |          | 填表人（签字）：                           |               |                       |              | 项目经办人（签字）：            |               |                  |                       |              |               |           |             |        |
| 建设项目                                        | 项目名称         |          | 外墙装饰 GRC 材料、钢纤维阴井盖生产项目             |               |                       |              |                       | 项目代码          |                  | /                     |              | 建设地点          |           | 溧阳市埭头工业区    |        |
|                                             | 行业类别（分类管理名录） |          | /                                  |               |                       |              |                       | 建设性质          |                  | √新建    □ 改扩建    □技术改造 |              |               |           |             |        |
|                                             | 设计生产能力       |          | GRC 装饰线条 30000 米/年，钢纤维阴井盖 7000 套/年 |               |                       |              |                       | 实际生产能力        |                  | 钢纤维阴井盖 7000 套/年       |              | 环评单位          |           | /           |        |
|                                             | 环评文件审批机关     |          | 溧阳市行政审批中心                          |               |                       |              |                       | 审批文号          |                  | /                     |              | 环评文件类型        |           | 报告表         |        |
|                                             | 开工日期         |          | /                                  |               |                       |              |                       | 竣工日期          |                  | /                     |              | 排污许可证申领时间     |           | /           |        |
|                                             | 验收单位         |          | 常州苏测环境检测有限公司                       |               |                       |              |                       | 环保设施监测单位      |                  | 常州苏测环境检测有限公司          |              | 验收监测时工况       |           | 91.4%、94.3% |        |
|                                             | 投资总概算（万元）    |          | 200 万元                             |               |                       |              |                       | 环保投资总概算（万元）   |                  | 20 万元                 |              | 所占比例（%）       |           | 10%         |        |
|                                             | 实际总投资        |          | 200 万元                             |               |                       |              |                       | 实际环保投资（万元）    |                  | 20 万元                 |              | 所占比例（%）       |           | 10%         |        |
|                                             | 废水治理（万元）     |          | /                                  | 废气治理（万元）      | /                     | 噪声治理（万元）     | /                     | 固体废物治理（万元）    |                  | /                     |              | 绿化及生态（万元）     |           | /           | 其他（万元） |
| 新增废水处理设施能力                                  |              | /        |                                    |               |                       |              | 新增废气处理设施能力            |               | /                |                       | 年平均工作时       |               | 1600h     |             |        |
| 污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ） | 污染物          | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2)                      | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4)            | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6)          | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9)           | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |             |        |
|                                             | 废水           | /        | /                                  | /             | 0.0144                | /            | 0.0144                | 0.02          | /                | 0.0144                | 0.02         | /             | /         |             |        |
|                                             | 化学需氧量        | /        | 36                                 | 350           | 5.18×10 <sup>-3</sup> | /            | 5.18×10 <sup>-3</sup> | 0.07          | /                | 5.18×10 <sup>-3</sup> | 0.07         | /             | /         |             |        |
|                                             | 悬浮物          | /        | 14                                 | 300           | 2.02×10 <sup>-3</sup> | /            | 2.02×10 <sup>-3</sup> | 0.06          | /                | 2.02×10 <sup>-3</sup> | 0.06         | /             | /         |             |        |
|                                             | 氨氮           | /        | 4.69                               | 35            | 6.75×10 <sup>-4</sup> | /            | 6.75×10 <sup>-4</sup> | 0.007         | /                | 6.75×10 <sup>-4</sup> | 0.007        | /             | /         |             |        |
|                                             | 总磷           | /        | 0.26                               | 3             | 3.67×10 <sup>-5</sup> | /            | 3.67×10 <sup>-5</sup> | 0.0006        | /                | 3.67×10 <sup>-5</sup> | 0.0006       | /             | /         |             |        |
|                                             | 总氮           | /        | /                                  | /             | /                     | /            | /                     | /             | /                | /                     | /            | /             | /         |             |        |
|                                             | 废气           | /        | /                                  | /             | /                     | /            | /                     | /             | /                | /                     | /            | /             | /         |             |        |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=（4）-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。